

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 6) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 477,700.00 บาท

ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 6) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 469,900.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.4)

5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ป.ร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุวิทย์ ศรีทอง	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจรรวรณ์ อ้นทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายจำรัส สุขประทุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโคกมะม่วง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 6) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ อบต. นทน. 2/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	ตร.ม.	800	587.38	343,971.60	1.3574	466,907.05	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ.....	ป้าย	1	-	3,000.00	-	3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
4	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
	ฯลฯ							
TOTAL							469,907.05	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	343,971.60
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
3. ผลรวมราคากลาง	=	469,907.05
4. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	469,900.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 469,900.00 บาท (-เงินสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้มีมติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจรรวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโคกมะม่วง - บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 6) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ อบต. นทน. 2/2559

ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจำรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	1,000	ตร.ม.	-	-	1.23	1,230.00	1,230.00	
2	งานเกรด บด อัด คั่นทางเดิม	800	ตร.ม.	-	-	8.12	6,496.00	6,496.00	
3	ทรายหยาบ	40	ลบ.ม.	373.00	14,920.00	99.00	3,960.00	18,880.00	
4	เหล็กตะแกรง wm Ø 4 x 4 มม.	800	ตร.ม.	26.00	20,800.00	5.00	4,000.00	24,800.00	
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	0.20	ตัน	21,028.00	4,205.60	2,900.00	580.00	4,785.60	
6	ไม้แบบ	80	ตร.ม.	134.39	10,751.20	133.00	10,640.00	21,391.20	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc"	120	ลบ.ม.	1,858.00	222,960.00	306.00	36,720.00	259,680.00	
8	ยางแอสฟัลท์	4	ลิตร	70.00	280.00	-	-	280.00	
9	ค่าตัด Joint + หยอดยาง	80	ม.	-	-	22.55	1,804.00	1,804.00	
10	งานไหล่ทาง	40	ลบ.ม.	104.72	4,188.80	-	-	4,188.80	
11	ท่อ PVC Ø 3/4"	4	เส้น	49.00	196.00	-	-	196.00	
12	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	48	อัน	5.00	240.00	-	-	240.00	
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม							343,971.60	

ผู้ประมาณราคา