

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลังวัดสันติวัน – บ้านวังแตร์ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,874,700.00 บาท
 ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลังวัดสันติวัน – บ้านวังแตร์ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 780 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 1,829,300.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุวิทย์ ศรีทอง	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจารุวรรณ อันทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายจำรัส สุขประทุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกหลังวัดสันติวัน - บ้านวังแดร์ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ อบต. นทน. 8/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	ตร.ม.	3,120	586.31	1,345,491.60	1.3574	1,826,370.30	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ.....	ป้าย	1	-	3,000.00	-	3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
4	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
	ฯลฯ							

TOTAL 1,829,370.30

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
3. ผลรวมราคากลาง
4. ปรับลดราคาคงเหลือ

=	1,345,491.60
=	1.3574
=	1,829,370.30
=	1,829,300.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,829,300.00 บาท
 (-เงินหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้มีมติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 และตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจรรวรณ์ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกหลังวัดสันติวัน - บ้านวังแตร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ อบต. นทน. 8/2559

ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 780 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจำรัส สุขประทุม

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	3,900	ตร.ม.	-	-	1.23	4,797.00	4,797.00	
2	งานเกรด บดอัด คั่นทางเดิม	3,120	ตร.ม.	-	-	8.12	25,334.40	25,334.40	
3	ทรายหยาบ	156	ลบ.ม.	373.00	58,188.00	99.00	15,444.00	73,632.00	
4	เหล็กตะแกรง wm Ø 4 x 4 มม.	3,120	ตร.ม.	26.00	81,120.00	5.00	15,600.00	96,720.00	
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	0.95	•ตัน	21,028.00	19,976.60	2,900.00	2,755.00	22,731.60	
6	ไม้แบบ	312	ตร.ม.	134.39	41,929.68	133.00	41,496.00	83,425.68	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc"	468	ลบ.ม.	1,858.00	869,544.00	306.00	143,208.00	1,012,752.00	
8	ยางแอสฟัลท์	15	ลิตร	70.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
9	ค่าตัด Joint + หยอดยาง	312	ม.	-	-	22.55	7,035.60	7,035.60	
10	งานไหล่ทาง	156	ลบ.ม.	104.72	16,336.32	-	-	16,336.32	
11	ท่อ PVC Ø 3/4"	13	ท่อน	49.00	637.00	-	-	637.00	
12	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	208	อัน	5.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม							1,345,491.60	

ผู้ประมาณราคา