

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงลูกยาว หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2)
ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 925,300.00 บาท
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กองช่าง หน้า 121 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 1
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเศษและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน 00242
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงลูกยาว หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2)
ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 901,900.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.4)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเจริญพร เยาว์ดำ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจรรวรณ์ อันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายจำรัส สุขประทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

2

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านม่วงลูกยาว หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ อบต. นทน. /2558
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	ตร.ม.	1,540	430.85	663,513.25	1.3548	898,927.75	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ.....	ป้าย	1	-	3,000.00	-	3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
	ฯลฯ							
TOTAL							901,927.75	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	663,513.25
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3548
3. ผลรวมราคากลาง	=	901,927.75
4. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	901,900.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 901,900.00 บาท
 (-เงินเก็บแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองช่าง หน้า 121
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 00242 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจาวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านม่วงอุยกาว หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) ตำบลท่าหมื่น อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่น อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 กำหนดราคากลางโดย นายจำรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ อบต. นทน. /2558
 ใต้ทาง ชั่งละ 0.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งานก่อกำทาง (ขนาดเบ)	1,925	ตร.ม	-	-	1.22	2,348.50	2,348.50	
2	งานเกรด บด อัด คั่นทางเดิม	1,540	ตร.ม	-	-	8.02	12,350.80	12,350.80	
3	ทรายหยาบ	77	ลบ.ม.	373.00	28,721.00	99.00	7,623.00	36,344.00	
4	เหล็กตะแกรง wrn Ø 4 มม.	1,540	ตร.ม*	26.00	40,040.00	5.00	7,700.00	47,740.00	
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	0.34	ตัน	21,495.00	7,308.30	2,900.00	986.00	8,294.30	
6	ไม้แบบ	154	ตร.ม.	134.39	20,696.06	133.00	20,482.00	41,178.06	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	231	ลบ.ม.	1,858.00	429,198.00	306.00	70,686.00	499,884.00	
8	ยางแอสฟัลท์	7	ลิตร	70.00	490.00	-	-	490.00	
9	ค่าตัด Joint + หยอดยาง	156	เมตร	-	-	22.55	3,517.80	3,517.80	
10	งานโหลทาง	77	ลบ.ม.	116.27	8,952.79	25.00	1,925.00	10,877.79	
11	ท่อ PVC Ø 3/4"	4	เส้น	52.00	208.00	-	-	208.00	
12	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	56	อัน	5.00	280.00	-	-	280.00	
	รวม							663,513.25	

.....ผู้ประมาณราคา