

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี – สามแยกควนกลางสาด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 736,000.00 บาท
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองช่าง หน้า 121 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 00242
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี – สามแยกควนกลางสาด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 735,700.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.4)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุวิทย์ ศรีทอง	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจารุวรรณ อันทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายจำรัส สุขประทุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายนบตาลี - สามแยกควนกลางสาด หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ อบต. นทน. 21/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	ตร.ม.	1,240	436.15	540,836.60	1.3548	732,725.43	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ.....	ป้าย	1	-	3,000.00	-	3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
	ฯลฯ							
TOTAL							735,725.43	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	540,836.60
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3548
3. ผลรวมราคากลาง	=	735,725.43
4. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	735,700.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 735,700.00 บาท
 (-เงินเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองช่าง หน้า 121
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 00242 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนี้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง - สามแยกควนกลางลาด หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง สายบดาลี - สามแยกควนกลางลาด หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 กำหนดราคากลางโดย นายจรัส สุประทุม เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ อบต. นทน. 21/2559

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบก)	1,550	ตร.ม.	-	-	1.22	1,891.00	1,891.00	
2	งานกรด บดอัด คั่นทางเดิม	1,240	ตร.ม.	-	-	8.02	9,944.80	9,944.80	
3	ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.	373.00	26,483.00	99.00	7,029.00	33,512.00	
4	เหล็กตะแกรง w10 Ø 4 x 4 มม.	1,240	ตร.ม.	26.00	32,240.00	5.00	6,200.00	38,440.00	
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	0.30	*ตัน	21,495.00	6,448.50	2,900.00	870.00	7,318.50	
6	ไม้แบบ	124	ตร.ม.	134.39	16,664.36	133.00	16,492.00	33,156.36	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	186	ลบ.ม.	1,858.00	345,588.00	306.00	56,916.00	402,504.00	
8	ยางแอสฟัลท์	50	ลิตร	70.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
9	คำตัด Joint + หยอดยาง	124	ม.	-	-	22.55	2,796.20	2,796.20	
10	งานไถเล่าง	62	ลบ.ม.	116.27	7,208.74	-	-	7,208.74	
11	ท่อ PVC Ø 3/4"	5	เส้น	52.00	260.00	-	-	260.00	
12	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	61	อัน	5.00	305.00	-	-	305.00	
	รวม							540,836.60	


ผู้ประมาณราคา