

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านนางอ หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,162,400.00 บาท
 ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านนางอ หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 925 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 2,158,800.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.4)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ป.ร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเจริญพร เยาว์ดำ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจารุวรรณ อันทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายจำรัส สุขประทุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโคกมะม่วง - บ้านนางอ หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ อบต. นทน. 22/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	ตร.ม.	3,700	430.08	1,591,296.05	1.3548	2,155,887.89	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ.....	ป้าย	1	-	3,000.00	-	3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
	ฯลฯ							
TOTAL							2,158,887.89	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,591,296.05
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3548
3. ผลรวมราคากลาง	=	2,158,887.89
4. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	2,158,800.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 2,158,800.00 บาท
 (-เงินสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจาวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกมะม่วง - บ้านนางอ หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10 ตำบลท่ามะเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 925 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 กำหนดราคากลางโดย นายจรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ อบต. มทน. 22/2559
 ใกล้เคียง 0.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดบ่อ)	4,625	ตร.ม.	-	-	1,206	5,577.75	5,577.75	
2	งานกรด บดอัด คั่นทางเดิม	3,700	ตร.ม.	-	-	7.92	29,304.00	29,304.00	
3	ทรายหยาบ	185	ลบ.ม.	373.00	69,005.00	99.00	18,315.00	87,320.00	
4	เหล็กตะแกรง wmk Ø 4 x 4 มม.	3,700	ตร.ม.	26.00	96,200.00	5.00	18,500.00	114,700.00	
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	0.90	ตัน	21,495.00	19,345.50	2,900.00	2,610.00	21,955.50	
6	ไม้แบบ	370	ตร.ม.	134.39	49,724.30	133.00	49,210.00	98,934.30	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	555	ลบ.ม.	1,858.00	1,031,190.00	306.00	169,830.00	1,201,020.00	
8	ยางแอสฟัลท์	19	ลิตร	70.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
9	คำตัด Joint + หยอดยาง	370	ม.	-	-	22.31	8,254.70	8,254.70	
10	งานไหล่ทาง	185	ลบ.ม.	115.28	21,326.80	-	-	21,326.80	
11	ท่อ PVC Ø 3/4"	19	เส้น	52.00	988.00	-	-	988.00	
12	ผ้าครอบ PVC Ø 3/4"	117	อัน	5.00	585.00	-	-	585.00	
	รวม							1,591,296.05	


ผู้ประมาณราคา