

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี – สามแยกควนกลางสาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบถนน คสล. ในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาวของกรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๗๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
๕.๒ -
๕.๓ -
๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ อินทอง | ตำแหน่ง | หัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายจำรัส สุขประทุม | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา ๕ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายจักรพล กุลสมาน | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการประปา ๓ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายนบตาสี - สามแยกควนกลางสาด หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
แบบเลขที่ อบต. นทน. 26/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	ตร.ม.	800	441.9395	353,551.64	1.3574	479,911.00	
	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
	งาน/กลุ่มงาน			-		-	-	
	ฯลฯ							
TOTAL							479,911.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	353,551.64
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
3. ผลรวมราคากลาง	=	479,911.00
4. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	479,900.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 479,900.00 บาท
 (-เงินที่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 00242
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางสาวจรรวรรณ อันทอง)
 หัวหน้าส่วนโยธา


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายจำรัส สุขประทุม)
 นายช่างโยธา 5


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายจักรพล กุลสมาน)
 เจ้าพนักงานการประปา 3


หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา .

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายนบตาสี - สามแยกควนกลางสาด หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง แบบเลขที่ อบต. นทน. 26/2557
 ระยะทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 คำนวณราคากลางโดย นายจำรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานทาง</u>								
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	1,000	ตร.ม	-	-	1.04	1,040.00	1,040.00	
2	งานชั้นรองพื้นทาง	0	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานเกรดบดอัด คันทางเดิม	800	ตร.ม.	-	-	7.03	5,624.00	5,624.00	
4	ทรายหยาบ	40	ลบ.ม.	387.50	15,500.00	99.00	3,960.00	19,460.00	
5	เหล็กตะแกรง wm Ø 4x6 มม.	800	ตร.ม.	48.00	38,400.00	5.00	4,000.00	42,400.00	
6	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	0.28	ตัน	24,960.57	6,988.96	3,401.00	952.28	7,941.24	
7	ไม้แบบ	200	เมตร	38.00	7,600.00	12.42	2,484.00	10,084.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc"	120	ลบ.ม.	1,858.27	222,992.40	306.00	36,720.00	259,712.40	
9	ยางแอสฟัลท์	6	ลิตร	70.00	420.00	-	-	420.00	
10	ค่าตัด Joint + หยอดยาง	80	เมตร	-	-	19.85	1,588.00	1,588.00	
11	งานไหล่ทาง	40	ลบ.ม.	124.00	4,960.00	-	-	4,960.00	
12	ท่อ ค.ส.ล.	0	ท่อน	-	-	-	-	-	
13	ท่อ PVC Ø 3/4"	3	เส้น	54.00	162.00	-	-	162.00	
14	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	32	อัน	5.00	160.00	-	-	160.00	
15	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม							353,551.64	


ผู้ประมาณราคา