

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป นบนายผัก หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,400.00 บาท
ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป นบนายผัก หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 487,900.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.4)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ป.ร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเจริญพร เขียวดำ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจรรุวรรณ อันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายจำรัส สุขประทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน สะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่ อบต. นทน. 18/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...สะพานและท่อเหลี่ยม...	-	-	-	388,200.42	1.2491	484,901.14	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ.....	ป้าย	1	-	3,000.00	-	3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	-	-	-	
	ฯลฯ							
TOTAL							487,901.14	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	388,200.42
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2491
3. ผลรวมราคากลาง	=	487,901.14
4. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	487,900.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 487,900.00 บาท
 (-เงินสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจาวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สะพานและท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง/ถอดเดเหล็กเสริมสำเร็จรูป
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย 8 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
คำนวณราคากลางโดย นายจรัส สุประทุม เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ อบต. นทน. 18/2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปูหรือต่อเติม	16	ท่อน	-	-	550.00	8,800.00	8,800.00	
2	งานทุบดิน	73	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,125.00	9,125.00	
3	งานदान GB1								
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน	31	ลบ.ฟ.	400.00	12,400.00	133.00	4,123.00	16,523.00	
	- คอนกรีต 240 ksc	1.40	ลบ.ม.	1,820.00	2,548.00	306.00	428.40	2,976.40	
	- สวดผูกเหล็ก	5	กก.	70.00	350.00	-	-	350.00	
4	พื้น S3								
	- ทรายหยาบ	2.53	ลบ.ม.	373.00	943.69	99.00	250.47	1,194.16	
	- คอนกรีต 240 ksc	7.35	ลบ.ม.	1,820.00	13,377.00	306.00	2,249.10	15,626.10	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	19	เส้น	53.00	1,007.00	7.30	138.70	1,145.70	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	21	เส้น	115.00	2,415.00	16.46	345.66	2,760.66	
5	ท่อปลีอด □ (ขนาด 2.10 x 2.10 ม.) มอก. ชั้น 2 (1166 - 2536)	14	ลูก	21,500.00	301,000.00	-	-	301,000.00	
	ยอดยกไป							359,501.02	


.....ผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำน้ำเรีงรูป
 สถานที่ก่อสร้าง บึงนายผัก หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 คำนวณราคากลางโดย นายจรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ อบต. นทน. 18/2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							359,501.02	
6	พื้น S2								
	- คอนกรีต 240 ksc	3.86	ลบ.ม.	1,820.00	7,025.20	306.00	1,181.16	8,206.36	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	12	เส้น	53.00	636.00	8.00	96.00	732.00	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	12	เส้น	115.00	1,380.00	30.00	360.00	1,740.00	
7	ดินถมหลังท่อ	20	ลบ.ม.	115.28	2,305.60	-	-	2,305.60	
8	ผิวทาง ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบ	1.05	ลบ.ม.	373.00	391.65	99.00	103.95	495.60	
	- คอนกรีต 240 ksc	3.15	ลบ.ม.	1,820.00	5,733.00	306.00	963.90	6,696.90	
9	ผนัง ค.ส.ล. ด้านข้าง								
	- คอนกรีต 240 ksc	0.85	ลบ.ม.	1,820.00	1,547.00	306.00	260.10	1,807.10	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	22	เส้น	115.00	2,530.00	30.00	660.00	3,190.00	
10	คาน GB2								
	- คอนกรีต 240 ksc	0.84	ลบ.ม.	1,820.00	1,528.80	306.00	257.04	1,785.84	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	12	เส้น	115.00	1,380.00	30.00	360.00	1,740.00	
	รวม							388,200.42	

.....ผู้ประมาณราคา