

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหอดังเหล็กแฉมแปญและชุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 13 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจำรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	- ท่อกรูบ่อ (ขนาด Ø 150 มม.) PVC (13.5)	16	ท่อน	2,050.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- ท่อกรองน้ำแบบเขาวงกต	4	ท่อน	2,140.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
	- โคลนวิทยาศาสตร์	7	ถุง	950.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	- กรวดคัด (ขนาด 3 - 5 มม.)	100	ถุง	145.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- คอนกรีตรอบบ่อ (ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม.)	0.60	ลบ.ม.	1,820.00	1,092.00	306.00	183.60	1,275.60	
	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6"	80	เมตร	-	-	1,200.00	96,000.00	96,000.00	
	- ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์	1	บ่อ	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ท่อดูด PVC Ø 1 1/2" (8.5) แบบเกลียวนอก	18	ท่อน	106.00	1,908.00	-	-	1,908.00	
	- ฝาครอบบ่อ	1	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
2	งานฐานรากและหอดัง								
	- งานดินชุด	25	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
	- คอนกรีต ค.2	7	ลบ.ม.	1,820.00	12,740.00	306.00	2,142.00	14,882.00	
	ยอดยกไป							199,800.60	

.....ผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กแฉมเปญและชุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 13 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอมืองตริง จังหวัดตริง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอมืองตริง จังหวัดตริง

คำนวณราคากลางโดย นายจำรัส สุขประทุม เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							199,800.60	
	- คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,724.00	2,586.00	398.00	597.00	3,183.00	
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	373.00	1,119.00	99.00	297.00	1,416.00	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.17	ตัน	21,698.00	3,688.66	3,300.00	561.00	4,249.66	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.28	ตัน	21,508.00	6,022.24	3,300.00	924.00	6,946.24	
	- เหล็กสกรู Ø 25 มม. พร้อมน็อต	12	ชุด	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ไม้แบบ	12	ลบ.ฟ.	400.00	4,800.00	133.00	1,596.00	6,396.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	70.00	945.00	-	-	945.00	
	- หอดึงเหล็กทรงแฉมเปญ (ขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	286,700.00	286,700.00	-	-	286,700.00	
3	งานถึงกรองสนิม								
	- ถึงกรองสนิมเหล็ก	1	ชุด	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	ยอดยกไป							565,436.50	

.....ผู้ประมาณราคา

