

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลาเอนกประสงค์) ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2

ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	500.00	1.75	875.00	1.3822	2.419	1,209.43
2	งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	400.00	11.16	4,464.00	1.3822	15.425	6,170.14
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	20.00	464.74	9,294.80	1.3822	642.364	12,847.27
4	เหล็กตะแกรง wm Ø 4 x 4 มม. @ 0.20 ม. [#]	ตร.ม.	400.00	28.08	11,232.00	1.3822	38.812	15,524.87
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	ตัน	0.14	27,398.36	3,835.77	1.3822	37,870.013	5,301.80
6	ไม้แบบ	ตร.ม.	40.00	141.85	5,674.00	1.3822	196.065	7,842.60
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	ลบ.ม.	60.00	2,126.90	127,614.00	1.3822	2,939.801	176,388.07
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	40.00	14.70	588.00	1.3822	20.318	812.73
9	ท่อ PVC Ø 3/4"	ม.	6.50	12.85	83.53	1.3822	17.761	115.46
	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	ตัว	26.00	4.40	114.40	1.3822	6.082	158.12
11	ยางหยอดรอยต่อ	ลิตร	4.00	70.00	280.00	1.3822	96.754	387.02
12	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	150.33	3,006.60	1.3822	207.786	4,155.72
TOTAL								230,913.24

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	167,062.10
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
3. ผลรวม	=	230,913.24
4. บั้ยโครงการ	=	3,000.00
5. ผลรวมราคากลาง	=	233,913.24
6. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	233,900.00

ตัวอักษร (-เงินสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 233,900.00 บาท (-เงินสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 82 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรวรณ์ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นางสาวปาลิดา คำปิ่น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลาเอนกประสงค์) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๘๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลาเอนกประสงค์) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ อบต.นาท่ามเหนือ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มี.ค. 2561 เป็นเงิน ๒๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ อบต.นาท่ามเหนือ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ อินทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจรัส สุขประทุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวปาลิดา ดำปิ่น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนนเทศบาล 21 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งครก

ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	275.00	1.75	481.25	1.3822	2.419	665.18
2	งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	220.00	11.16	2,455.20	1.3822	15.425	3,393.58
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11.00	464.74	5,112.14	1.3822	642.364	7,066.00
4	เหล็กตะแกรง wm Ø 4 x 4 มม. @ 0.20 ม. [#]	ตร.ม.	220.00	28.08	6,177.60	1.3822	38.812	8,538.68
5	เหล็ก Dowel RB Ø 19 มม.	ตัน	0.07	27,398.36	1,917.89	1.3822	37,870.013	2,650.91
6	ไม้แบบ	ตร.ม.	22.00	141.85	3,120.70	1.3822	196.065	4,313.43
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	ลบ.ม.	33.00	2,126.90	70,187.70	1.3822	2,939.801	97,013.44
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	20.00	14.70	294.00	1.3822	20.318	406.37
9	ท่อ PVC Ø 3/4"	ม.	6.50	12.85	83.53	1.3822	17.761	115.46
10	ฝาครอบ PVC Ø 3/4"	ตัว	26.00	4.40	114.40	1.3822	6.082	158.12
11	ยางหยอดรอยต่อ	ลิตร	2.00	70.00	140.00	1.3822	96.754	193.51
12	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	6.60	150.33	992.18	1.3822	207.786	1,371.39
TOTAL								125,886.07

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	91,076.58
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
3. ผลรวม	=	125,886.07
4. ป้ายโครงการ	=	3,000.00
5. ผลรวมราคากลาง	=	128,886.07
6. ปรับลดราคาคงเหลือ	=	128,800.00

ตัวอักษร (-เงินหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 128,800.00 บาท (-เงินหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 82 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นางสาวปาลิดา ดำปิ่น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

2132

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนนเทศบาล ๒๑ หมู่ที่ ๒

บ้านทุ่งครก ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๘๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนนเทศบาล ๒๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งครก ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ อบต.นาท่ามเหนือ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ อบต.นาท่ามเหนือ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ อันทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจำรัส สุขประทุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวปาลิดา คำปิ่น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เลขานุการ