



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โทร. ๐-๗๕๒๙-๐๘๖๓

ที่ ตง.๗๕๑๐๓/- วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบนควน
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๒-๐๑๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบนควน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๒-๐๑๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๕ และตามแบบมาตรฐานงานทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท บประมาณ ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบนควน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๒-๐๑๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๕ และตามแบบมาตรฐานงานทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท) ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) โดยกำหนดแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางป่าและขุดต่อและงานปรับเปลี่ยนแต่งบดอัดคันทางเดิม งานดินถม งานวางท่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทางโดยดำเนินการปูยาง Prime Coat มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทางโดยดำเนินการปูยาง Para Asphaltic Concrete หนา ๕ ซม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายจราจรโดยดำเนินการตีเส้นจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายจราจรโดยดำเนินการ ติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ


- งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ตามแบบแปลน และสัญญาจ้าง โดยก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน

โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้อง ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจรรวณ อันทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจำรัส สุขประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวปาลิดา ดำปิ่น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวสาลิณี ใจกระจำง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ความเห็น..........

(ลงชื่อ)..........
(นายเจริญพร เยาว์ดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

- คำสั่ง..........

(ลงชื่อ)..........
(นายณัฐภัทร ริกงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

1568

บันทึกรายงานการประชุม


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจรรวรณ์ อินทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒	นายจรัส สุขประทุม	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
๓	นางสาวปาลิดา ดำปิ่น	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		

ผู้ขาดการประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่พิจารณา

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านบนควน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๒-๐๑๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๕ และตามแบบมาตรฐานงานทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท) ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กำหนดราคากลาง ตามโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านบนควน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๒-๐๑๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ อบต.นาท่ามเหนือ)

เป็นเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

ปิดประชุม ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปาลิดา คำปิ่น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา