



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โทร. ๐-๗๕๒๙-๐๘๖๓

ที่ ดง ๗๕๑๐๓/๒๓๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแตร-โรงอิฐ
ช่วงที่ ๓ หมู่ ๗ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ที่ ๑๓๓/๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านวังแตร-โรงอิฐ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แบบเลขที่
๐๑๖/๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒
ลำดับที่ ๑

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านวังแตร-โรงอิฐ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตาม ป.ร.๔ และ ป.ร.๕ ของ อบต.นาท่ามเหนือ) ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดย
พิจารณาราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๐,๔๓๑.๕๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลาง ตามรายละเอียด
แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุทัย นุ่นแจ้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกชกร ชูช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปาลิดา คำปิ่น)

(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุภาวดี ปลายทอง)

นักวิชาการปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

☒

เห็นชอบ

☐

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นางอัญชลี สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐภัทร รังงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง สายบ้านวังแคร์ - โรงอิฐ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 0.200 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
2	ประเภทงานทาง							
	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ							
	2.1.1 งานถมป่าและขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	400.00	1.23	492.00	1.3821	1.70	679.99
	2.2 งานตัดคันทาง							
	2.2.1 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	800.00	12.17	9,736.00	1.3821	16.82	13,456.13
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต							
	3.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	497.94	19,917.60	1.3821	688.20	27,528.11
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	391.00	312,800.00	1.3821	540.40	432,320.88
	4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	เมตร	72.00	90.00	6,480.00	1.3821	124.39	8,956.01
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	เมตร	40.00	135.49	5,419.60	1.3821	187.26	7,490.43
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					354,845.20		ราคาก่อสร้าง	490,431.55

เงื่อนไข Factor F ฝนชุก 1

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

354,845.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม

=

0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ

=

354,845.20

FACTOR F (งานก่อสร้างทางฝนชุก 1)

=

1.3821

FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

=

0.000

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย นุ่นแจ้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกชกร ชูช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปาลิดา คำปิ่น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแตร-โรงอิฐ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแตร-โรงอิฐ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แบบเลขที่ ๐๑๖/๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยมีปริมาณงานดังนี้
 - งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทดสอบวัสดุและทดสอบหาความหนาแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานส่งผลทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง โดยก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๐,๔๓๑.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอุทัย นุ่นแจ้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางกชกร ชูช่วย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปาลิดา ดำปิ่น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ